

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇOS							
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁSSIA - MG							
OBRA: READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ACESSIBILIDADE E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI CÁSSIA							
LOCAL: PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, N° 108 - CÂMARA MUNICIPAL DE CÁSSIA - CENTRO - CÁSSIA - MG							
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP SUL/ OUTUBRO 2021 - COM DESONERAÇÃO / SINAPI DESONERADO DEZEMBRO 2021							
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES							
<b>COMP 01</b>		<b>CONDUTOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>					
FONTE	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	INSUMO	11051	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	KG	1,7500	16,09	28,16
SINAPI	COMP.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	15,05	9,03
SINAPI	COMP.	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	22,27	11,14
SINAPI	INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	CR	0,1610	24,17	3,89
SINAPI	INSUMO	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0250	19,63	0,49
SINAPI	INSUMO	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0490	104,80	5,14
SINAPI	INSUMO	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,1800	274,51	49,41
						TOTAL GERAL	R\$ 107,25
<b>COMP 02</b>		<b>PORTA SANFONADA EM PVC 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>					
FONTE	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
COTAÇÃO	INSUMO	1	PORTA SANFONADA EM PVC 80X210CM	un	1,00	138,35	138,35
SINAPI	INSUMO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50	18,52	46,30
SINAPI	INSUMO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	15,0500	22,58
						TOTAL GERAL	R\$ 207,23
<b>COMP 03</b>		<b>GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM COM PELICULA PROTETIVA JATEADA (EXTERNO) , COM PERFIL "U" EM ALUMINIO 50x50 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)</b>					
FONTE	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	INSUMO	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	M	1,15	R\$ 1.047,90	R\$ 1.205,09
						TOTAL GERAL	R\$ 1.205,09
<b>COMP 04</b>		<b>SPOT BALIZADOR 5W DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>					
FONTE	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNID.	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
	COTAÇÃO	2	SPOT BALIZADOR 5W DE EMBUTIR	un	1,00	R\$ 79,90	R\$ 79,90
SINAPI	COMP.	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ 20,83	R\$ 12,50
SINAPI	COMP.	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ 16,08	R\$ 9,65
						R\$	-
						TOTAL GERAL	R\$ 102,05

CÁSSIA, 02 DE FEVEREIRO DE 2022.

MICHEL LUCAS CUSTÓDIO SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 178.681/D

HENRIQUE FERNANDES ALONSO NETO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁSSIA - CNPJ: 04.220.720/0001-13